

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Incidenza Lavoro	Prezzo materiale, al nolo ed ai trasporti esclusa manodopera (Pcs)	Totale
MATERIALI							
6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, proveniente da pietrame calcareo color rosso, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. - per strade in ambito urbano	mc	6,90	27,22	2,81%	€ 24,16	€ 166,72
3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm2; dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico. Nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - per strato di sottofondo spessore cm 10	mc	33,00	€ 126,92	3,02%	€ 112,36	€ 3.707,83
4.3.2.4	Rete elettrosaldata	Kg	938,40	€ 2,47	20,49%	€ 1,69	€ 1.586,25
n.2	Sabbia lavica derivata da depositi lavici, adeguatamente frantumata e passata al vaglio n. 4	mc	14,00	€ 25,00		€ 23,00	€ 322,00
6.2.13.2	Pavimentazione in masselli autobloccante in cls vibrocompresso, di spessore 60 mm, con finitura della faccia superficiale 3 mm, di colori giallo rosso marrone e grigio, con resistenza a compressione non inferiore a 55 N/mm2, antigeli, assorbimento all'acqua < 6%, massa volumetrica > 2,20 kg/dm3. - Lo strato di usura (strato superficiale) per circa il 15% dello spessore del calcestruzzo contenente inerti silicei con granulometria da 0,1 a 0,3 mm. Il massello dovrà essere prodotto in un'unica fase di lavorazione per garantire la durezza nel tempo. Il corpo massello (parte inferiore) per circa 85% dello spessore totale, contenente inerti di granulometria da 0,1 a 10 mm.	mq	330,00	€ 35,83	20,81%	€ 24,39	€ 8.048,35
N.P.2	Panchine e cestini	N.	8				
N.P.3	Materiali Vari (cemento, sabbia, tavolato, ecc...)						€ 479,39
TRASPORTI E NOLI							
N.P.4	Nolo piastra vibrante per pavimenti, escluso operatore (per la posa di pavimentazione con elementi auto-bloccanti).	gg	20,00	€ 13,11		€ 12,06	€ 241,22
						TOTALE IVA COMPRESA	€ 14.551,77